



Pakkumus nr. ZB-03012024-

Kuupäev: 03.01.2024
Koostas: Kristjan Jurnas
Ettevõte: Z500 FinEst OÜ

Klient:
Objekt: Z101
Address:

	Tööriik / materjalid	Kirjeldus	Summa KM-ta
0. Objekti korralduskulud			6,780.00 €
<input checked="" type="checkbox"/>	Tellingud		
<input checked="" type="checkbox"/>	Ajutised rajatised	Soojak, WC	
<input checked="" type="checkbox"/>	CAR kindlustus		
<input checked="" type="checkbox"/>	Utiliseerimine		
<input checked="" type="checkbox"/>	Projektijuhtimine		
<input checked="" type="checkbox"/>	Ehituslik dokumentatsioon	Sertifikaadid, aktid, fotod, videod	
1. Välistrassid			1,822.80 €
<input checked="" type="checkbox"/>	Vesi/kanal	Kuni 10 jm liitumispunktist	
<input checked="" type="checkbox"/>	Side/ elekter	Kuni 10 jm liitumispunktist	
2. Vundamendid ja põrand			19,218.70 €
	Plaatvundament		
<input checked="" type="checkbox"/>	Mahamärkimine	Sh geodeesia	
<input checked="" type="checkbox"/>	Väljakaevud	Vundamentalune kaevik, ladustamine platsil	
<input checked="" type="checkbox"/>	Killustik- ja liivalus	Tihendatud kihid 200 mm + 200 mm	
<input checked="" type="checkbox"/>	Perimeetrisüsteem	LBX L-plokk perimeeter	
<input checked="" type="checkbox"/>	Põrandasoojustus	300 mm EPS 100	
<input checked="" type="checkbox"/>	Perimeetri soojustus	Horisontaalne EPS 120 100 mm	
<input checked="" type="checkbox"/>	Kandev vundamendiplaat	RB-plaat, armatuur 8x150x150, sarrus 12 mm, rangid	
<input checked="" type="checkbox"/>	Põrandaküte	Torustik, kollektor	
<input checked="" type="checkbox"/>	Kanali- ja torutööd	Plaadisisesed liinid (vesi, kanalisatsioon, küte)	

3. Seinad			38,982.37 €
<input checked="" type="checkbox"/>	Välisseinad	Thermoplokk 450mm, materjal/ töö	
<input checked="" type="checkbox"/>	Kandvad siseseinad	Bauroc 20, materjal/ töö	
<input checked="" type="checkbox"/>	Mittekandvad siseseinad	metallkarkass, mineraalsoojustus, erikõva kips mõlemal pool	
4. Katuslagi U=0,13 W/m²K			56,041.38 €
Katus			
<input checked="" type="checkbox"/>	Põhikonstruktsioon	Õõnespaneelid	
<input checked="" type="checkbox"/>	Katuse soojustamine	EPS, Isover	
<input checked="" type="checkbox"/>	Katusetööd	Kivivill	
<input checked="" type="checkbox"/>	Lagede ehitus	Soojustus EPS 300 mm, tuulutusega katusevill	
<input checked="" type="checkbox"/>	Katusekatte paigaldus	Aurutõkkekile, roovitus, kahekordne kipslagi	
<input checked="" type="checkbox"/>	Lisatööd	SBS-katus 4kg/m²	
<input checked="" type="checkbox"/>	Vihmaveesüsteem	Parapettide ehitus	
5. Avatäited vastavalt projektdokumentatsioonile			13,203.00 €
<input checked="" type="checkbox"/>	Aknad	3x PVC pakettaknad	
<input checked="" type="checkbox"/>	Välisuks	€1000 KM-ga/tk	
6. Välisviimistlus			12,520.13 €
<input checked="" type="checkbox"/>	Fassaadi krohvimine	Armeerimine ja viimistluskrohv	
<input checked="" type="checkbox"/>	Soklikrohv	Armeerimine ja viimistluskrohv	
<input checked="" type="checkbox"/>	Muud fassaaditööd	Servaplekid, lõppviimistlus, aknapaled, puitfassaadi elemendid	
7. Torutööd			2,070.77 €
<input checked="" type="checkbox"/>	Vesi ja kanal	Liinide vedamine ja ühenduspunktide tegemine, veemõõdusõlm	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sanitaartechnika paigaldus	WC-potid, dušid	
<input checked="" type="checkbox"/>	Põrandaküte	Kollektorid, survestamine, täitmine	
8. Elekritööd			10,305.94 €
<input checked="" type="checkbox"/>	Tugevvool	Kaabeldus, kilp, maandus	
<input checked="" type="checkbox"/>	Nõrkvool	Kaabeldus, internetipesad	
<input checked="" type="checkbox"/>	Pistikupesad ja lüütid	ABB Basic või sarnane	
<input checked="" type="checkbox"/>	Mõõdistus ja audit		
9. Ventilatsioon vastavalt projektdokumentatsioonile			8,558.87 €
<input checked="" type="checkbox"/>	Ventilatsiooni agregaat	Flexit 3 või analoogne, jahutususega	

